

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 1 DE 20
UNIDAD: km

RUBRO : 1
DETALLE : Replanteo y nivelación de vías

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						7.05
Equipo topografía		1.00	6.00	6.00	8.020	48.12
SUBTOTAL M						55.17
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
TOPÓGRAFO (EN CONSTRUCCIÓN)	EO C1	1.00	4.75	4.75	8.020	38.10
CADENERO	EO D2	3.00	4.28	12.84	8.020	102.98
SUBTOTAL N						141.08
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Estacas de madera			u	200.000	0.15	30.00
Mojones			u	10.000	2.00	20.00
SUBTOTAL O						50.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		246.25
INDIRECTOS (%)	18.00%	44.33
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO		290.58
VALOR UNITARIO		290.58

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES, 58/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 2 DE 20

RUBRO : 2
DETALLE : Excavación sin clasificar

UNIDAD: m3

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
Excavadora	1.00	60.00	60.00	0.035	2.10
SUBTOTAL M					2.12
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR EQUIPO PESADO GRUPO OP C1	1.00	4.75	4.75	0.035	0.17
AYUDANTE DE MAQUINARIA EO D2	1.00	4.35	4.35	0.035	0.15
SUBTOTAL N					0.32
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O					0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P					0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	2.44	
INDIRECTOS (%)	18.00%	0.44
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	2.88	
VALOR UNITARIO	2.88	

SON: DOS DOLARES, 88/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 3 DE 20

RUBRO : 3
DETALLE : Desalojo de material de excavación d=10km

UNIDAD: m3

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.03
Volqueta 8 m3		1.00	20.00	20.00	0.050	1.00
Cargadora frontal		1.00	35.00	35.00	0.050	1.75
SUBTOTAL M						2.78
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
CHOFER	CH C1	1.00	6.22	6.22	0.050	0.31
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO D2	1.00	4.35	4.35	0.050	0.22
SUBTOTAL N						0.53
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O						0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.31
INDIRECTOS (%)					18.00%	0.60
UTILIDAD (%)					0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.91
VALOR UNITARIO						3.91

SON: TRES DOLARES, 91/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 4 DE 20

RUBRO : 4
DETALLE : Doble tratamiento superficial bituminoso incluye transporte e imprimación

UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
Rodillo liso	1.00	25.00	25.00	0.007	0.18
Rodillo neumático	1.00	25.00	25.00	0.007	0.18
Distribuidor de asfalto	1.00	28.00	28.00	0.007	0.20
Terminadora de asfalto	1.00	45.00	45.00	0.007	0.32
Escoba mecánica	1.00	20.00	20.00	0.007	0.14
SUBTOTAL M					1.03
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OP. ACABADORA DE PAV ASFÁLTICO OP C2	1.00	4.52	4.52	0.007	0.03
OP. RESPON. PLANTA ASFÁLTICA OP C2	1.00	4.52	4.52	0.007	0.03
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO OP C2	1.00	4.52	4.52	0.007	0.03
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA OP C2	1.00	4.52	4.52	0.007	0.03
OPERADOR EQUIPO PESADO 2 OP C2	1.00	4.52	4.52	0.007	0.03
SUBTOTAL N					0.15
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Asfalto rc-250 incluye transporte	kg	3.500	0.33	1.16	
Ripio triturado 3/4 incluye transporte	m3	0.020	16.00	0.32	
Ripio triturado 3/8 incluye transporte	m3	0.020	16.00	0.32	
Diesel	lt	1.000	0.75	0.75	
SUBTOTAL O				2.55	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	3.73
INDIRECTOS (%) 18.00%	0.67
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	4.40
VALOR UNITARIO	4.40

SON: CUATRO DOLARES, 40/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 5 DE 20
UNIDAD: m2

RUBRO : 5
DETALLE : Conformación de rasante

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.00
Motoniveladora	1.00	35.00	35.00	0.001	0.04
Rodillo vibratorio 8 ton	1.00	25.00	25.00	0.001	0.03
Camión cisterna 10000 lt	1.00	2.00	2.00	0.001	0.00
SUBTOTAL M					0.07
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.23	4.23	0.001	0.00
OPERADOR EQUIPO PESADO 2 OP C2	1.00	4.52	4.52	0.001	0.00
OPERADOR EQUIPO PESADO 1 OP C1	1.00	4.75	4.75	0.001	0.00
CHOFER CH C1	1.00	6.22	6.22	0.001	0.01
SUBTOTAL N					0.01
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Agua	m3	0.010	1.50	0.02	
Agregado grueso de primera calidad (chispa)	m3	0.010	8.00	0.08	
SUBTOTAL O				0.10	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	0.18
INDIRECTOS (%) 18.00%	0.03
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	0.21
VALOR UNITARIO	0.21

SON: CERO DOLARES, 21/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 6 DE 20

RUBRO : 6
DETALLE : Marcas de pavimento (pintura acrílica de alto tráfico) (línea continua 15 cm. y línea discontinua 15

UNIDAD: m

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
Equipo de pintura	1.00	2.50	2.50	0.020	0.05
Camioneta	1.00	1.00	1.00	0.020	0.02
SUBTOTAL M					0.08
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.23	4.23	0.020	0.08
CHOFER CH C1	1.00	6.22	6.22	0.020	0.12
OPERADOR EQUIPO PESADO 2 OP C2	1.00	4.52	4.52	0.020	0.09
SUBTOTAL N					0.29
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Pintura de trafico reflectiva	gln	0.005	13.82	0.07	
Thinner	gln	0.003	6.00	0.02	
Microesferas reflectivas	kg	0.025	5.00	0.13	
SUBTOTAL O				0.22	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	0.59
INDIRECTOS (%)	18.00%
UTILIDAD (%)	0.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	0.70
VALOR UNITARIO	0.70

SON: CERO DOLARES, 70/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 7 DE 20

RUBRO : 7
DETALLE : Marcas de pavimento (pintura acrílica de alto tráfico) achurados, paso cebra, flechas, números y letra

UNIDAD: m2

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.11
Equipo de pintura		1.00	2.50	2.50	0.170	0.43
Camioneta		1.00	1.00	1.00	0.170	0.17
SUBTOTAL M						0.71
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.23	4.23	0.170	0.72
PINTOR	EO D2	1.00	4.28	4.28	0.170	0.73
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	1.00	4.75	4.75	0.170	0.81
SUBTOTAL N						2.26
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Pintura de trafico reflectiva			gln	0.050	13.82	0.69
Thinner			gln	0.030	6.00	0.18
Brocha			u	0.010	2.54	0.03
Microesferas reflectivas			kg	0.050	5.00	0.25
SUBTOTAL O						1.15
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					4.12	
INDIRECTOS (%)					18.00%	0.74
UTILIDAD (%)					0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.86
VALOR UNITARIO						4.86

SON: CUATRO DOLARES, 86/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 8 DE 20

RUBRO : 8
DETALLE : Señalización vertical

UNIDAD: u

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						1.44
Concretera 1 saco		0.10	4.00	0.40	2.026	0.81
Amoladora		0.10	1.15	0.12	2.026	0.24
Plotter de corte		0.50	4.00	2.00	2.026	4.05
Camioneta		0.50	1.00	0.50	2.026	1.01
SUBTOTAL M						7.55
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	2.00	4.23	8.46	2.026	17.14
ALBAÑIL	EO D2	0.10	4.28	0.43	2.026	0.87
DIBUJANTE	EO C2	0.50	4.52	2.26	2.026	4.58
CHOFER	CH C1	0.50	6.22	3.11	2.026	6.30
SUBTOTAL N						28.89
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Cemento portland			saco	0.750	7.19	5.39
Arena			m3	0.057	12.00	0.68
Ripio triturado incluye transporte			m3	0.080	11.00	0.88
Agua			m3	0.050	1.50	0.08
Acero de refuerzo incluye transporte			kg	0.200	1.00	0.20
Lámina reflectiva grado iv			m2	0.360	45.00	16.20
Electrocorte(sobre laminación y pictogramas,leyendas,números,etc)			m2	0.360	10.00	3.60
Lámina de tol galvanizado e= 2mm			m2	0.360	23.50	8.46
Tubo h.g. 50x50x2 mm			m	3.000	6.20	18.60
Remaches			u	2.000	0.20	0.40
SUBTOTAL O						54.49
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	90.93
INDIRECTOS (%) 18.00%	16.37
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	107.30
VALOR UNITARIO	107.30

SON: CIENTO SIETE DOLARES, 30/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 9 DE 20
UNIDAD: m3

RUBRO : 9
DETALLE : Hormigón simple f'c=210 kg/cm², inc. encofrado/desencofrado
ESPECIFICACIONES: CON ENCOFRADO

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					1.73
Concretera 1 saco	1.00	4.00	4.00	1.003	4.01
Vibrador	1.00	2.50	2.50	1.003	2.51
SUBTOTAL M					8.25

MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2		5.00	4.23	21.15	1.003	21.21
ALBAÑIL EO D2		1.00	4.28	4.28	1.003	4.29
ENCOFRADOR EO D2		1.00	4.28	4.28	1.003	4.29
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1		1.00	4.75	4.75	1.003	4.76
SUBTOTAL N						34.55

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Cemento portland	saco	7.210	7.19	51.84
Arena	m3	0.650	12.00	7.80
Ripio triturado incluye transporte	m3	0.950	11.00	10.45
Agua	m3	0.221	1.50	0.33
Tabla de encofrado 0.30x2.40 m	u	5.000	2.25	11.25
Alfajias 5x5x240 cm	u	2.000	1.98	3.96
Clavos 2 1/2"	kg	0.500	2.00	1.00
Pingos	ml	3.000	0.75	2.25
SUBTOTAL O				88.88

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	131.68
INDIRECTOS (%) 18.00%	23.70
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	155.38
VALOR UNITARIO	155.38

OBSERVACIONES: R=1.50
SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES, 38/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 10 DE 20

RUBRO : 10
DETALLE : Acero de refuerzo

UNIDAD: kg

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.02
Cizalla		1.00	0.85	0.85	0.040	0.03
SUBTOTAL M						0.05
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.23	4.23	0.040	0.17
FIERRERO	EO D2	1.00	4.28	4.28	0.040	0.17
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	EO C1	0.50	4.75	2.38	0.040	0.10
SUBTOTAL N						0.44
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Acero de refuerzo incluye transporte			kg	1.000	1.00	1.00
Alambre de amarre			kg	0.085	2.50	0.21
SUBTOTAL O						1.21
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.70
INDIRECTOS (%)						18.00%
UTILIDAD (%)						0.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.01
VALOR UNITARIO						2.01

SON: DOS DOLARES, 01/100 CENTAVO
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 11 DE 20

RUBRO : 11

UNIDAD: m3

DETALLE : Relleno con material de mejoramiento (compactador)

ESPECIFICACIONES: SUB-BASE CLASE III, COMPACTACION SEGUN MOP-001

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.11
Compactador mecánico	1.00	5.25	5.25	0.250	1.31
SUBTOTAL M					1.42

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.23	4.23	0.250	1.06
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1	1.00	4.75	4.75	0.250	1.19
SUBTOTAL N					2.25

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Sub-base clase 3	m3	1.150	7.00	8.05
Agua	m3	0.030	1.50	0.05
SUBTOTAL O				8.10

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	11.77
INDIRECTOS (%) 18.00%	2.12
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	13.89
VALOR UNITARIO	13.89

OBSERVACIONES: R=0.50
SON: TRECE DOLARES, 89/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 12 DE 20

RUBRO : 12
DETALLE : Suministro y colocación de tubería corrugada pvc dint= 600 mm

UNIDAD: m

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.14
Compactador mecánico	1.00	5.25	5.25	0.400	2.10
Retroexcavadora	1.00	20.00	20.00	0.400	8.00
Camioneta	1.00	1.00	1.00	0.400	0.40
SUBTOTAL M					10.64
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	2.00	4.23	8.46	0.200	1.69
ALBAÑIL EO D2	1.00	4.28	4.28	0.200	0.86
OP. RETROEXCAVADORA OP C1	0.25	4.75	1.19	0.100	0.12
CHOFER CH C1	0.10	6.22	0.62	0.100	0.06
SUBTOTAL N					2.73
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Tubería corrugada pvc dint = 600 mm	m	1.000	56.20	56.20	
SUBTOTAL O				56.20	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					69.57
INDIRECTOS (%)				18.00%	12.52
UTILIDAD (%)				0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO					82.09
VALOR UNITARIO					82.09

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES, 09/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 13 DE 20

RUBRO : 13
DETALLE : Mejoramiento de estructura

UNIDAD: m3

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.02
Motoniveladora		1.00	35.00	35.00	0.015	0.53
Rodillo liso		1.00	25.00	25.00	0.015	0.38
Camion cisterna 10000 lt		1.00	2.00	2.00	0.015	0.03
SUBTOTAL M						0.96
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR MOTONIVELADORA OP C1		1.00	4.75	4.75	0.015	0.07
OPERADOR EQUIPO PESADO 2 OP C2		1.00	4.52	4.52	0.015	0.07
CHOFER CH C1		1.00	6.22	6.22	0.015	0.09
AYUDANTE DE MAQUINARIA EO D2		1.00	4.35	4.35	0.015	0.07
PEON EO E2		1.00	4.23	4.23	0.015	0.06
SUBTOTAL N						0.36
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Mejoramiento			m3	1.000	6.00	6.00
SUBTOTAL O						6.00
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						7.32
INDIRECTOS (%) 18.00%						1.32
UTILIDAD (%) 0.00%						0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.64
VALOR UNITARIO						8.64

SON: OCHO DOLARES, 64/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 14 DE 20

RUBRO : 14
DETALLE : Tuberia de drenaje de 200mm

UNIDAD: m

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.19
SUBTOTAL M					0.19
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PLOMERO EO D2	1.00	4.28	4.28	0.289	1.24
ALBAÑIL EO D2	1.00	4.28	4.28	0.289	1.24
PEON EO E2	1.00	4.23	4.23	0.289	1.22
SUBTOTAL N					3.70
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Tuberia corrugada pvc u/z 200 para alcantarillado	m	1.000	6.90	6.90	
SUBTOTAL O				6.90	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					10.79
INDIRECTOS (%) 18.00%					1.94
UTILIDAD (%) 0.00%					0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO					12.73
VALOR UNITARIO					12.73

SON: DOCE DOLARES, 73/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 15 DE 20

RUBRO : 15
DETALLE : Reductor de velocidad

UNIDAD: m3

EQUIPO DESCRIPCION		CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.05
Planta mezcladora de asfalto		1.00	120.00	120.00	0.030	3.60
Distribuidor de asfalto		1.00	28.00	28.00	0.030	0.84
Rodillo liso		1.00	25.00	25.00	0.030	0.75
Rodillo neumático		1.00	25.00	25.00	0.030	0.75
Minicargadora		1.00	20.00	20.00	0.030	0.60
Volqueta 8 m3		1.00	20.00	20.00	0.030	0.60
SUBTOTAL M						7.19
MANO DE OBRA DESCRIPCION		CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON	EO E2	1.00	4.23	4.23	0.030	0.13
ALBAÑIL	EO D2	1.00	4.28	4.28	0.030	0.13
OP. RESPON. PLANTA ASFÁLTICA	OP C2	1.00	4.52	4.52	0.030	0.14
CHOFER	CH C1	1.00	6.22	6.22	0.030	0.19
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	OP C2	2.00	4.52	9.04	0.030	0.27
OP. MINIEXCAVA./MINICARGA.	OP C2	1.00	4.52	4.52	0.030	0.14
SUBTOTAL N						1.00
MATERIALES DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Asfalto rc-250 incluye transporte			kg	5.650	0.33	1.86
Asfalto ac-20 incluye transporte			kg	29.000	0.33	9.57
Diesel			gln	0.500	1.00	0.50
Ripio triturado incluye transporte			m3	0.170	11.00	1.87
Arena para asfalto incluye transporte			m3	0.130	10.00	1.30
SUBTOTAL O						15.10
TRANSPORTE DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P						0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	23.29	
INDIRECTOS (%)	18.00%	4.19
UTILIDAD (%)	0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	27.48	
VALOR UNITARIO	27.48	

SON: VEINTE Y SIETE DOLARES, 48/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 16 DE 20

RUBRO : 16
DETALLE : Letrero de información del proyecto dimensiones 2.4x3.6

UNIDAD: u

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					2.12
SUBTOTAL M					2.12
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.23	4.23	10.000	42.30
SUBTOTAL N					42.30
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Letrero de informacion de proyecto 3.6 por 2.4m	u	1.000	349.99	349.99	
SUBTOTAL O				349.99	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					394.41
INDIRECTOS (%) 18.00%					70.99
UTILIDAD (%) 0.00%					0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO					465.40
VALOR UNITARIO					465.40

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES, 40/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 17 DE 20

RUBRO : 17
DETALLE : Charlas de concientización y socialización

UNIDAD: u

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					1.91
Equipo audio y video	1.00	5.00	5.00	4.000	20.00
SUBTOTAL M					21.91

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
RESIDENTE DE OBRA EO B1	2.00	4.77	9.54	4.000	38.16
SUBTOTAL N					38.16

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Afiches cartulina 0.4x0.6 (conservación ambiental full color)	u	10.000	5.00	50.00
Trípticos papel bond 90 gramos (gráficos y texto full color)	u	200.000	0.05	10.00
Libreta de apuntes, bolígrafos, marcadores	u	20.000	0.50	10.00
SUBTOTAL O				70.00

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	130.07
INDIRECTOS (%) 18.00%	23.41
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	153.48
VALOR UNITARIO	153.48

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES, 48/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 18 DE 20

RUBRO : 18
DETALLE : Sub-Base Clase 3 inc. transporte

UNIDAD: m3

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.03
MOTONIVELADORA (SEGÚN ESPECIFI	1.00	35.00	35.00	0.027	0.95
RODILLO LISO VIBRATORIO (SEGÚN	1.00	25.00	25.00	0.027	0.68
TANQUERO DE AGUA (SEGÚN ESPECI	1.00	25.00	25.00	0.027	0.68
SUBTOTAL M					2.34
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	2.00	4.23	8.46	0.027	0.23
MAES. MAYOR. O.C. (EST. OCUP. EO C1	0.10	4.69	0.47	0.027	0.01
CHOFER TANQUEROS (EST. OCUP. EO C1	1.00	6.09	6.09	0.027	0.16
OPERADOR RODILLO (EST. OCUP. C EO C2	1.00	4.47	4.47	0.027	0.12
OPERADOR MOTONIVELADORA (EST. EO C1	1.00	4.69	4.69	0.027	0.13
SUBTOTAL N					0.65
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
AGUA (SEGÚN ESPECIFICACIONES)	M3	0.030	0.50	0.02	
Sub-Base clase 3	m3	1.250	7.00	8.75	
SUBTOTAL O				8.77	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	11.76
INDIRECTOS (%) 18.00%	2.12
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	13.88
VALOR UNITARIO	13.88

SON: TRECE DOLARES, 88/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 19 DE 20

RUBRO : 19
DETALLE : Base Clase 4 inc. transporte

UNIDAD: m3

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.03
MOTONIVELADORA (SEGÚN ESPECIFI	1.00	35.00	35.00	0.027	0.95
RODILLO LISO VIBRATORIO (SEGÚN	1.00	25.00	25.00	0.027	0.68
TANQUERO DE AGUA (SEGÚN ESPECI	1.00	25.00	25.00	0.027	0.68
SUBTOTAL M					2.34
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	2.00	4.23	8.46	0.027	0.23
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1	0.10	4.75	0.48	0.027	0.01
OPERADOR MOTONIVELADORA (EST. EO C1	1.00	4.69	4.69	0.027	0.13
CHOFER TANQUEROS (EST. OCUP. EO C1	1.00	6.09	6.09	0.027	0.16
OPERADOR RODILLO (EST. OCUP. C EO C2	1.00	4.47	4.47	0.027	0.12
SUBTOTAL N					0.65
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
AGUA (SEGÚN ESPECIFICACIONES)	M3	0.030	0.50	0.02	
Base Clase 3	m3	1.250	8.00	10.00	
SUBTOTAL O				10.02	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	13.01
INDIRECTOS (%) 18.00%	2.34
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	15.35
VALOR UNITARIO	15.35

SON: QUINCE DOLARES, 35/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR
UBICACION: CANTON GUARANDA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 20 DE 20

RUBRO : 20
DETALLE : Conformación de cunetas incluye desalojo

UNIDAD: m

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.00
Motoniveladora	1.00	35.00	35.00	0.004	0.14
Cargadora frontal	1.00	35.00	35.00	0.004	0.14
Volqueta 8 m3	1.00	20.00	20.00	0.004	0.08
SUBTOTAL M					0.36

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEON EO E2	1.00	4.23	4.23	0.004	0.02
OPERADOR MOTONIVELADORA OP C1	1.00	4.75	4.75	0.004	0.02
OPERADOR CARGADORA FRONTAL OP C1	1.00	4.75	4.75	0.004	0.02
CHOFER CH C1	1.00	6.22	6.22	0.004	0.02
SUBTOTAL N					0.08

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL O				0.00

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	0.44
INDIRECTOS (%) 18.00%	0.08
UTILIDAD (%) 0.00%	0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO	0.52
VALOR UNITARIO	0.52

SON: CERO DOLARES, 52/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

 Firmado electrónicamente por:
WILSON FABIAN
CHIMBO CHACHA
Ing. Fabian Chimbo
Validar únicamente con FirmaEC
ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO