

INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

PROYECTO: COLOCACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y DOBLE RIEGO ASFÁLTICO EN ALGUNOS SECTORES DEL CANTÓN GUARANDA DE LA PROVINCIA BOLÍVAR

UBICACION: CANTON GUARANDA

ELABORADO: ING. FABIAN CHIMBO

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
Obras viales					
1	Replanteo y nivelación de vías	km	16.04	290.58	4,660.90
2	Excavación sin clasificar	m3	400.00	2.88	1,152.00
3	Desalojo de material de excavación d=10km	m3	400.00	3.91	1,564.00
4	Doble tratamiento superficial bituminoso incluye transporte e imprimación	m2	92,000.00	4.40	404,800.00
5	Conformación de rasante	m2	96,300.00	0.21	20,223.00
Señalización					
6	Marcas de pavimento (pintura acrílica de alto tráfico) (línea continua 15 cm. y línea discontinua 15	m	48,200.00	0.70	33,740.00
7	Marcas de pavimento (pintura acrílica de alto tráfico) achurados, paso cebra, flechas, números y letra	m2	600.00	4.86	2,916.00
8	Señalización vertical	u	25.00	107.30	2,682.50
Obras de arte					
9	Hormigón simple f'c=210 kg/cm², inc. encofrado/dsencofrado	m3	50.00	155.38	7,769.00
10	Acero de refuerzo	kg	40.19	2.01	80.78
11	Relleno con material de mejoramiento (compactador)	m3	80.00	13.89	1,111.20
12	Suministro y colocación de tubería corrugada pvc dint= 600 mm	m	162.00	82.09	13,298.58
Varios					
13	Mejoramiento de estructura	m3	200.00	8.64	1,728.00
14	Tubería de drenaje de 200mm	m	36.00	12.73	458.28
15	Reductor de velocidad	m3	40.50	27.48	1,112.94
Seguridad / información del proyecto					
16	Letrero de información del proyecto dimensiones 2.4x3.6	u	7.00	465.40	3,257.80
17	Charlas de concientización y socialización	u	4.00	153.48	613.92
ESTRUCTURA VIAL (ADMINISTRACION DIRECTA)					
18	Sub-Base Clase 3 inc. transporte	m3	19,300.00	13.88	267,884.00
19	Base Clase 4 inc. transporte	m3	14,500.00	15.35	222,575.00
20	Conformación de cunetas incluye desalojo	m	16,040.00	0.52	8,340.80
				TOTAL:	999,968.70

SON : NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES, 70/100 CENTAVOS

PLAZO TOTAL: 180 DIAS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. FABIAN CHIMBO
ELABORADO



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025