

INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
 PROYECTO: ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SIMIATUG
 UBICACION: PARROQUIA SIMIATUG
 OFERENTE: PRESUPUESTO REFERENCIAL
 ELABORADO: ING. CARLOS OROZCO RUIZ

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	ALCANTARILLADO PLUVIAL---TRABAJOS PRELIMINARES---REPLANTEO Y NIVELACION	ML	5.306,74	1,00	5.306,74
2	REDES DE RECOLECCION---DESADOQUINADO	M2	2.014,60	0,53	1.067,74
3	READOQUINADO (MATERAIL EXISTENTE)	M2	2.014,60	2,52	5.076,79
4	ROTURA PAVIMENTO 1" - 2"	M2	489,40	5,34	2.613,40
5	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	489,40	0,78	381,73
6	CARPETA ASFALTICA 2"	M2	489,40	7,07	3.460,06
7	ROTURA Y REPOSICION DE CUNETAS	M2	318,87	20,05	6.393,34
8	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75(EN TIERRA)	M3	14.849,15	2,07	30.737,74
9	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99(EN TIERRA)	M3	1.872,82	2,31	4.326,21
10	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0-2.75M (EN COGLOMERADO)	M3	3.836,77	2,86	10.973,16
11	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99M (EN CONGLOMERADO)	M3	841,41	3,50	2.944,94
12	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0-2.75M(EN TIERRA)	M3	274,06	4,42	1.211,35
13	RASANTEO DE ZANJA A MANO	M2	10.715,47	0,26	2.786,02
14	ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA	M2	1.772,77	5,45	9.661,60
15	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	M3	16.233,23	4,07	66.069,25
16	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 300MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	3.145,74	33,55	105.539,58
17	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 300MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	721,54	33,55	24.207,67
18	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 350MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	491,22	47,66	23.411,55
19	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 400MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	360,02	55,19	19.869,50
20	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 450MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	44,60	70,24	3.132,70
21	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 500MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	166,03	85,77	14.240,39
22	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 600MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	123,98	115,60	14.332,09
23	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 700MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	119,69	152,16	18.212,03
24	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 800MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	133,91	211,16	28.276,44
25	POZO REVISION H.S. H=0.80 1.25M TAPA CERCO PELDANOS	U	2,00	491,36	982,72
26	POZO REVISION H.S H=1.26-1.75 M(TAPA H.D.-PELDAÑOS)	U	40,00	520,28	20.811,20
27	POZO REVISION H.S H=1.76-2.25M(TAPA H.D.-PELDAÑOS)	U	25,00	557,67	13.941,75
28	POZO REVISION H.S H=2.26-2.75M(TAPA H.D.-PELDAÑOS)	U	15,00	613,92	9.208,80
29	POZO REVISION H.S H=2.76-3.25M(TAPA H.D.-PELDAÑOS)	U	1,00	688,17	688,17
30	POZO REVISION H.S H=3.76-4.25M(TAPA H.D.-PELDAÑOS)	U	1,00	761,72	761,72
31	SUMIDERO CALZADA CERCO/REJILLA PROVISION/MONTAJE	HF	218,00	235,39	51.315,02
32	POZO DE SALTO 14 UNIDADES---ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO	M2	175,84	8,38	1.473,54
33	ACERO REFUERZO	KG	645,12	1,93	1.245,08
34	HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 REPLANTILLO	M3	31,36	134,39	4.214,47
35	HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2	M3	56,00	134,39	7.525,84
36	GRAVA EN DRENES	M3	26,32	15,26	401,64
37	TAPA HF 60*60CM CON CERCO PROVISION MONTAJE	U	14,00	149,94	2.099,16
38	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 250MM MAT/TRANS/INST/PRU	ML	17,36	22,01	382,09
39	TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO DNI 400MM MAT/TRANS/INS/PRU	ML	20,44	55,19	1.128,08
40	ESTRUCTURA DESCARGA---EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75(EN TIERRA)	M3	21,30	2,07	44,09
41	HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2	M3	7,00	134,39	940,73
42	HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 REPLANTILLO	M3	1,50	134,39	201,59
43	CINTA PVC PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	10,80	13,76	148,61
44	ACERO REFUERZO	KG	661,50	1,93	1.276,70
45	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA	M2	42,00	8,38	351,96
46	ENLUCIDO INTERIOR + IMPERMEABILIZANTE	M2	27,84	7,41	206,29
47	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	36,32	7,41	269,13

48	TRABAJOS VARIOS---REPARACION CONEXIÓN DOMICILIARIA 1/2" 1" AGUA POTABLE	U	100,00	17,24	1.724,00
49	SEÑALIZACION Y MITIGACION AMBIENTAL---TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVICIONAL Y MONTAJE)	U	40,00	11,00	440,00
50	ROTULOS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVICIONAL Y MONTAJE)	M2	25,00	44,00	1.100,00
51	ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2"-INCL.LOGOS Y LEYENDAS	U	25,00	49,45	1.236,25
52	VALLA SEÑALIZACION EN PANAFLEX ILUMINADA (PROVICIONAL Y MONTAJE)	U	25,00	49,50	1.237,50
53	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	160,00	2,87	459,20
54	BANOS PORTATILES	U	5,00	528,00	2.640,00
55	PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION---COMUNICADO RADIALES	U	10,00	11,00	110,00
56	COMUNICACIONES PRENSA ESCRITA	U	10,00	27,50	275,00
57	CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA	HORA	20,00	27,50	550,00
58	VOLANTE INFORMATIVO-HOJA A5 (INCLUYENDO DISTRIBUCCION)	U	1.300,00	0,07	91,00
				TOTAL:	533.713,34

SON : QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE DOLARES, 35/100 CENTAVOS


 Firmado electrónicamente por:
CARLOS GUILLERMO OROZCO RUIZ
 ING. CARLOS OROZCO RUIZ
ELABORADO

CANTON GUARANDA, 10 DE ENERO DE 2022